

<div><div><b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU</div></div>		<b>PNC Fondo complementare al PNRR: Programma "Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" (risorse assegnate alla Campania dal DPCM 15/09/2021)</b>	
<div><div><div><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b></div></div><div><div><b>ACER Campania</b> Area Informatica e Servizi Generali</div></div></div>		<b>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA (PREU) DI N° 70 ALLOGGI ERP IN CAPUA (CE) ALLA VIA MARTIRI DI NASSIRYA</b> 	
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</b> Ing. Carmine CRISCI		<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>CIG:9569253D60 - CUP: F49J21016970001</b>	
<b>ELABORATO:</b> <b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA</b>		<b>ELABORATO N°:</b> PE-ECO-COM-07-00	
<b>DATA:</b> FEBBRAIO 2024	<b>REVISIONE N°:</b> 00	<b>SCALA :</b> -	
<b>PROGETTISTI RTP:</b> <div><div><div><b>INDIRIZZO:</b> Via Tranagro, 19 Salerno - 84132</div></div><div><div><b>INDIRIZZO:</b> Via Papa Giovanni XXIII n.13/A Santa Caterina Villarmosa (CL)- 93018</div></div></div> <div><b>TECNICI:</b> Ing. Michele Barletta (Amministratore unico Spring Project srl) Ing. Andrea Caprara (Direttore tecnico Spring Project srl) Ing. Francesca Lazzarini Consalvo (Giovane Professionista)  Arch. Giuseppe Maria Ippolito (Amministratore unico Litos Progetti srl ) Ing. Piero Lo Duca (Direttore tecnico Litos Progetti srl )</div>		<b>TIMBRI:</b> <div></div>	
<b>IMPRESA:</b> <div><div><div><b>Ambra Med srl</b> Riviera di Chiaia, 242 Napoli - 80121</div></div></div>			
Rev.	Data	Descrizione	
<p>Questo documento è stato predisposto da Spring Project srl e Litos Progetti srl e può essere utilizzato esclusivamente per le finalità previste dal contratto in base al quale lo stesso è stato fornito; la riproduzione, la cessione e comunque ogni utilizzo per finalità diverse sono vietati in assenza di preventiva autorizzazione da parte di Spring Project srl e Litos Progetti srl. Il contenuto del documento è protetto dalle norme sul diritto d'autore e la proprietà intellettuale.</p>			

# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** "INTERVENTO IN CAPUA VIA MARTIRI DI NASSIRYA" - Programma  
"Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"  
- Fondo Complementare PNRR.

**COMMITTENTE:** ACER Campania

Data, 29/11/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 / 1 P.03.010.055 .a 12/10/2023	Schermatura con teli di juta rinforzata Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con teli di juta rinforzata. <b>Fabbricato A</b> Prospetto Nord Prospetto Est Prospetto Sud Prospetto Sud <b>Fabbricato B</b> Prospetto Nord Prospetto Est Prospetto Sud Prospetto Sud		9,40 30,00 17,50 30,00 4,00 21,50 14,50 30,00		17,700 17,700 17,700 17,700 14,600 14,600 14,600 14,600	166,38 531,00 309,75 531,00 58,40 313,90 211,70 438,00		
	SOMMANO mq					2.560,13	5,00	12.800,65
2 / 2 P.03.010.060 .a 22/11/2023	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata.		270,00			270,00		
	SOMMANO mq					270,00	4,27	1.152,90
3 / 3 S01.05.002.b 22/11/2023	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali. Compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato.					5.000,00		
	SOMMANO m²					5.000,00	1,28	6.400,00
4 / 4 P.01.030.020 .e 22/11/2023	Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferi ... verse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione		270,00			270,00		
	SOMMANO m					270,00	22,31	6.023,70
5 / 5 P.01.030.020 .f 22/11/2023	Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferi ... averse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1° Vedi voce n° 4 [m 270.00]	5,00				1.350,00		
	SOMMANO m/30 gg					1.350,00	2,56	3.456,00
6 / 6 A15008 12/10/2023	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo ... : Montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere Fabbricato A Fabbricato B					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2.102,72	4.205,44
7 / 7 A15007a 12/10/2023	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo ... mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: Primo mese Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00]					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		34.038,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		34.038,69
	SOMMANO cadauno					2,00	1.029,60	2.059,20
8 / 8 A15007b 12/10/2023	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo ... nsile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: Secondo mese Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00]					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	965,65	1.931,30
9 / 9 A15007c 12/10/2023	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo ... mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: Terzo mese Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00]					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	900,90	1.801,80
10 / 10 A15007d 12/10/2023	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo ... ensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: Quarto mese Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00]					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	836,55	1.673,10
11 / 11 A15007e 12/10/2023	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo ... ensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: Quinto mese Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00]					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	722,20	1.444,40
12 / 12 A15007f 12/10/2023	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo ... mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: Sesto mese Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00]					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	707,85	1.415,70
13 / 13 A15009 12/10/2023	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo ... e lavoro compreso calo in basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere Vedi voce n° 6 [cadauno 2.00]					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1.143,76	2.287,52
14 / 14 P.01.010.060 .d 12/10/2023	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 2,00 m Area di cantiere fissa Aree di carico e scarico, depositi		250,00 50,00		2,000 2,000	500,00 100,00		
	SOMMANO mq					600,00	23,94	14.364,00
	A R I P O R T A R E							61.015,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61.015,71
15 / 15 P.01.010.060 .m 12/10/2023	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... uta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 2,00 Vedi voce n° 14 [mq 600.00]	17,00				10.200,00		
	SOMMANO mq/3 0gg					10.200,00	0,53	5.406,00
16 / 16 S01.02.001.0 7.a 22/11/2023	Schermo mobile fonoassorbente in scatola di montaggio, completo di struttura portante in alluminio anodizzato, pannelli biassorbenti, ruote pivotanti. Fornitura, montaggio e posa in opera. Dimensioni cm 196,3 X 240					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	1.231,20	9.849,60
17 / 17 P.01.050.070 .b 12/10/2023	Monoblocco prefabbricato (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampona ... lda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	424,40	424,40
18 / 18 P.01.050.080 .b 12/10/2023	Monoblocco prefabbricato per bagni (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli ... cessivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce Vedi voce n° 17 [cad 1.00]	17,00				17,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					17,00	434,93	7.393,81
19 / 19 P.01.050.090 .b 12/10/2023	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm Ufficio Mensa Spogliatoio					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	537,53	1.612,59
20 / 20 P.01.050.100 .b 12/10/2023	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm Vedi voce n° 19 [cad 3.00]	17,00				51,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					51,00	396,74	20.233,74
21 / 21 S01.01.002.0 4.a 22/11/2023	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					20,00		
	SOMMANO addetto					20,00	51,11	1.022,20
22 / 22 S01.01.002.0	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.							
	A R I P O R T A R E							106.958,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106.958,05
4.b 22/11/2023	Vedi voce n° 21 [addetto 20.00]  SOMMANO addetto	17,00				340,00 340,00	1,53	520,20
23 / 23 S01.01.002.0 5.a 22/11/2023	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.  SOMMANO addetto					20,00 20,00	14,04	280,80
24 / 24 S01.01.002.0 5.b 22/11/2023	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. Vedi voce n° 23 [addetto 20.00]  SOMMANO addetto	17,00				340,00 340,00	1,27	431,80
25 / 25 S01.01.002.1 0.a 22/11/2023	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassetiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.  SOMMANO addetto					3,00 3,00	141,13	423,39
26 / 26 S01.01.002.1 1.b 22/11/2023	Predisposizione di locale a uso dormitorio provvisto di brande, comodini, tavolo, sedie e armadietti, lampade notturne, minimo tre posti letto. Nolo per ogni mese successivo o frazione. Vedi voce n° 25 [addetto 3.00]  SOMMANO addetto	17,00				51,00 51,00	7,80	397,80
27 / 27 S01.01.002.2 4.a 22/11/2023	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.  SOMMANO m²					5,00 5,00	69,51	347,55
28 / 28 S01.01.002.2 4.b 22/11/2023	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione. Vedi voce n° 27 [m² 5.00]  SOMMANO m²	17,00				85,00 85,00	2,59	220,15
29 / 29 P.01.020.030 .a 12/10/2023	Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq  SOMMANO cad					10,00 10,00	846,60	8.466,00
30 / 30 P.01.020.040 .a 12/10/2023	Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq Vedi voce n° 29 [cad 10.00]  SOMMANO cad	9,00				90,00 90,00	38,30	3.447,00
31 / 31 P.01.020.030 .b 22/11/2023	Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		121.492,74



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		121.492,74
	SOMMANO cad					4,00	866,39	3.465,56
32 / 32 P.01.020.040 .b 22/11/2023	Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq Vedi voce n° 31 [cad 4.00]	9,00				36,00		
	SOMMANO cad					36,00	58,09	2.091,24
33 / 33 P.03.010.020 .a 12/10/2023	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione	5,00	5,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	17,39	434,75
34 / 34 P.03.010.020 .d 12/10/2023	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese Vedi voce n° 33 [m 25.00]	6,00				150,00		
	SOMMANO m/30 gg					150,00	10,63	1.594,50
35 / 35 P.01.040.010 .a 12/10/2023	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 21BC (par.ug.=10*18)	180,00				180,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					180,00	2,35	423,00
36 / 36 P.01.040.030 .a 12/10/2023	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 21BC (par.ug.=8*18)	144,00				144,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					144,00	10,88	1.566,72
37 / 37 P.01.060.010 .a 12/10/2023	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I (par.ug.=8*18)	144,00				144,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					144,00	4,29	617,76
38 / 38 P.01.060.040 .a 12/10/2023	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					4,00	47,26	189,04
39 / 39 P.01.060.120 .a 12/10/2023	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti					70,00		
	A R I P O R T A R E					70,00		131.875,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,00		131.875,31
	SOMMANO cad/ 30gg					70,00	0,81	56,70
40 / 40 NP.SIC.01 12/10/2023	Impianto elettrico di cantiere, comprensivo di fornitura e installazione di quadristica di cantiere collegamento a terra del ponteggio per impianto di protezione contro le scariche ... dichiarazione di conformità ed ogni altro onere per dare titolo compiuto a regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2.407,00	2.407,00
41 / 41 NP.SIC.02 12/10/2023	Impianto idrico di cantiere compreso istallazione di lavamani esterno e di un punto di erogazione acqua per il cantiere, allaccio box prefabbricato.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1.983,69	1.983,69
42 / 42 NP.SIC.03 12/10/2023	Oneri per il progetto del ponteggio, compresi verifiche strutturali, secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale e disegno esecutivo.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6.435,00	6.435,00
43 / 43 SR5198b 12/10/2023	Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	5,18	103,60
44 / 44 N04235a 12/10/2023	NOLI MACCHINE PER SPURGO FOGNE Combinata jet: Piccola, scomparto fanghi 1.000 ÷ 2.000 l, scomparto acqua 1.000 ÷ 2.000 l: A caldo					16,00		
	SOMMANO h					16,00	66,30	1.060,80
45 / 45 N04157a 12/10/2023	Autogru da 30000 kg, veloce: a caldo	8,00			60,000	480,00		
	SOMMANO ora					480,00	102,45	49.176,00
46 / 46 S01.05.005 22/11/2023	Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte, con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario.					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	184,37	4.424,88
47 / 47 S01.05.008 22/11/2023	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase ... uova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio procapite per ogni riunione. (par.ug.=6*4)	24,00				24,00		
	SOMMANO pro capite					24,00	206,31	4.951,44
48 / 48 S01.05.010 22/11/2023	Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. (par.ug.=8*6)	48,00				48,00		
	SOMMANO ora					48,00	34,00	1.632,00
	A R I P O R T A R E							204.106,42



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							204.106,42
49 / 49 S01.06.001.a 22/11/2023	Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia previsto che lavorazioni concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello ... ssario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. Operaio comune 1° liv. (par.ug.=8*6)	48,00				48,00		
	SOMMANO ora					48,00	23,99	1.151,52
50 / 50 S01.06.001.b 22/11/2023	Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia previsto che lavorazioni concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello ... o per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. Operaio qualificato 2° liv. (par.ug.=8*6)	48,00				48,00		
	SOMMANO ora					48,00	26,64	1.278,72
51 / 51 S01.06.001.c 22/11/2023	Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia previsto che lavorazioni concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello ... per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. Operaio specializzato 3° liv. (par.ug.=8*6)	48,00				48,00		
	SOMMANO ora					48,00	28,68	1.376,64
52 / 52 S01.07.001.a 22/11/2023	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. Operaio comune 1° liv. (par.ug.=8*6)	48,00				48,00		
	SOMMANO ora					48,00	23,99	1.151,52
53 / 53 S01.07.001.b 22/11/2023	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. Operaio qualificato 2° liv. (par.ug.=8*6)	48,00				48,00		
	SOMMANO ora					48,00	26,64	1.278,72
54 / 54 S01.07.001.c 22/11/2023	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. Operaio specializzato 3° liv. (par.ug.=8*6)	48,00				48,00		
	SOMMANO ora					48,00	28,68	1.376,64
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							211.720,18
	<b>T O T A L E euro</b>							211.720,18
	Data, 29/11/2023							
	<b>Il Tecnico</b>							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							